

ZAŁĄCZNIK NR 5

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na wykonanie remontu posadzek w budynku
przy ul. **Wysłouchów 40.**

Materiał wymagający weryfikacji na placu budowy

Nr	Opis	Obliczenia	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
	Kosztorys - Ułożenie płytek			1,00
1	Rozdział 1			1,00
1.1	Roboty przygotowawcze			1,00
1.1.1	Zerwanie cokołów lastrykowych		m2	102,00
		1015*0,1		101,50
1.1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome.		m2	881,00
		821+12+24+24		881,00
1.2	Układanie płytek - Korytarze + klatka schodowa			1,00
1.2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła		m2	881,00
		821+12+24+24		881,00
1.2.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża		m	102,00
		1015*0,1		101,50
1.2.3	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm		m2	69,60
		8*8,7		69,60
1.2.4	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm		m2	6,00
		8*0,1*8		6,40
1.2.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2		m2	101,50
		1015*0,1		101,50
1.2.6	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20-cm, 2-krotne, farby olejne		m2	152,25
		1015*0,15		152,25
2	Rozdział 2			1,00
2.1	Układanie płytek - Suszarnie			1,00
2.1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m2	35,30
2.1.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome.		m2	35,30
2.1.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana		m2	35,30
2.1.4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40-cm, cokolik 20-cm, przygotowanie podłoża		m	41,82
2.1.5	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km		m3	2,60