

ZAŁĄCZNIK NR 5

Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na wykonanie remontu posadzek w budynku
przy ul. Wysłouchów 44.

Materiał wymagający weryfikacji na placu budowy.

Nr	Opis	Obliczenia	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
	Kosztorys - Ułożenie płytek			1,00
1	Roboty przygotowawcze			1,00
1.1	Zerwanie cokołów lastrykowych		m2	88,00
		881*0,1		88,10
1.2	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome,		m2	710,00
		648+14+48		710,00
2	Układanie płytek - Korytarze + klatka schodowa			1,00
2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła		m2	710,00
		648+14+48		710,00
2.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża		m	88,10
		881*0,1		88,10
2.3	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm		m2	69,60
		8*8,7		69,60
2.4	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm		m2	6,00
		8*0,1*8		6,40
2.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)		m2	88,10
		881*0,1		88,10
2.6	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20-cm, 2-krotne, farby olejne		m2	132,15
		881*0,15		132,15
3	Układanie płytek - Suszarnie			1,00
3.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m2	47,00
3.2	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome		m2	47,00
3.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana		m2	47,00
3.4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40-cm, cokolik 20-cm, przygotowanie podłoża		m	51,00
4	Prace porządkowe			1,00
4.1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km		m3	3,00